



Département de la Gironde
Ville de Castres-Gironde
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
TRAVAUX DE VOIRIE – Année 2015

Détail Quantitatif Estimatif

A. Chemin du Relais de la Poste

N°	Solution de base	Unité	Qté	P.U. € H.T.	Total € H.T.
1	Installation de chantier, amenée et repli du matériel	Ft	1	€ HT	€ HT
2	Terrassement en déblais pour réalisation de fond de forme avec noue.	m²	95	€ HT	€ HT
3	Fourniture et pose de bordures caniveaux béton CC1 au centre de la chaussée	ml	46	€ HT	€ HT
4	Mise à la cote de regards de raccordement assainissement Ø315	U	17	€ HT	€ HT
5	Mise à la cote bouche à clef	U	10	€ HT	€ HT
7	Reprise de descentes eaux pluviales	U	3	€ HT	€ HT
8	Réglage et nivellement définitif avant réalisation de la chaussée	m²	95	€ HT	€ HT
9	Mise en oeuvre béton bitumineux 0/10 ép 0,05m y compris couche d'accrochage et ancrage	tonne	12	€ HT	€ HT
Total solution de base :					

N°	Variante	Unité	Qté	P.U. € H.T.	Total € H.T.
1	Installation de chantier, amenée et repli du matériel	Ft	1	€ HT	€ HT
2	Terrassement en déblais pour réalisation de fond de forme avec noue.	m²	95	€ HT	€ HT
3	Fourniture et pose de bordures caniveaux béton CC1 au centre de la chaussée	ml	46	€ HT	€ HT
4	Mise à la cote de regards de raccordement assainissement Ø315	U	17	€ HT	€ HT
5	Mise à la cote bouche à clef	U	10	€ HT	€ HT
7	Reprise de descentes eaux pluviales	U	3	€ HT	€ HT
8	Réglage et nivellement définitif avant réalisation de la chaussée	m²	95	€ HT	€ HT
12	Fourniture et mise en œuvre béton balayé épaisseur 0,15m	m²	95	€ HT	€ HT
Total variante :					

B. Rue du 8 mai 1945

N°	Solution de base	Unité	Qté	P.U. € H.T.	Total € H.T.
1	Installation de chantier, amenée et repli du matériel	Ft	1	€ HT	€ HT
10	Terrassement en déblais pour réalisation de fond de forme.	m²	380	€ HT	€ HT
11	Démolition et reconstruction de caniveau béton largeur 0m50	ml	25	€ HT	€ HT
9	Mise en oeuvre béton bitumineux 0/10 ép 0,05m y compris couche d'accrochage et ancrage	tonne	7,5	€ HT	€ HT
15	Réfection de signalisation horizontale	Ft	1	€ HT	€ HT
Total :					

C. "La Peloue"

N°	Solution de base	Unité	Qté	P.U. € H.T.	Total € H.T.
1	Installation de chantier, amenée et repli du matériel	Ft	1	€ HT	€ HT
13	Rabotage	m²	300	€ HT	€ HT
6	Mise à niveau de regard d'assainissement chaussée Ø600	U	2	€ HT	€ HT
14	Dépose et pose de bordures béton A2 et caniveau	ml	20	€ HT	€ HT
9	Mise en oeuvre béton bitumineux 0/10 ép 0,05m y compris couche d'accrochage et ancrage	tonne	14	€ HT	€ HT
15	Réfection de signalisation horizontale	Ft	1	€ HT	€ HT
Total :					

D. Récapitulatif (base)

				Total € H.T.
	Chemin du relais de la poste Solution de base			
	Rue du 8 Mai 1945			
	"La Peloue"			
TOTAL GENERAL (base) :				

E. Récapitulatif (variante)

				Total € H.T.
	Chemin du relais de la poste (Variante)			
	Rue du 8 Mai 1945			
	"La Peloue"			
TOTAL GENERAL (variante) :				